

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja elektryczna pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul. Sowińskiego 5
NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul. Sowińskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Miśkowski - Inspektor Nadzoru

DATA OPRACOWANIA:

2018-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe YDYzo 3x1.5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe YDYzo 3x2.5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
5	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.1	m	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² pojedyncze	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED 60x60	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNNR 5 0502-04	Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h z piktogramem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 0406-01	Montaż wentylatora łazienkowego EDM 100	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000