



Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 3

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
BIEŻĄCYCH PRAC REMONTOWYCH**

polegających na dostosowaniu ciągu komunikacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz utworzeniu pokoju cichej obsługi osób m.in. ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspegera oraz osób z problemami poznawczymi w budynku Urzędu przy ul. Moniuszki 9.

**1. Specyfikacja robót**

- 1.1. Zakres przewidywanych do realizacji prac obejmuje dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez dostawę i ułożenie paneli podłogowych winylowych antypoślizgowych.
- 1.2. Zakres przewidywanych do realizacji prac obejmuje utworzenie pokoju cichej obsługi osób m.in. ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspegera oraz osób z problemami poznawczymi w budynku poprzez dostawę niezbędnych materiałów wraz z wykonaniem bieżących prac remontowych.
- 1.3. Właściwości materiałowe paneli:
  - wymiary min. szer. 30 cm, min. dł. 30 cm,
  - grubość - min. 2 mm,
  - wytrzymałość i odporność - min. klasa 32/AC5,
  - odporność na - wodę, promieniowanie UV, plamy,
  - montaż - bezklejowy,
  - kolor - kolor wybierany na etapie realizacji
- 1.4. Podkład podłogowy:

Podkład podłogowy do zastosowania pod panele winylowe, do podłóg pływających (winylowych), poprawiający komfort akustyczny, łatwy w docinaniu, min. 1 mm grubości.
- 1.5. Listwy przypodłogowe:
  - odporność na uderzenia
  - wysokość min. 5cm
  - kolor - wybierany na etapie realizacji
  - grubość min. 13 mm
  - materiał: PVC, MDF
- 1.6. Minimalne wymagania dla farby:
  - rodzaj - ceramiczna, hydrofobowa,
  - kolor - mat/półmat, kolor wybierany na etapie realizacji

**2. Obmiar robót**

L.p.	Nazwa zadania	Rodzaj robót	Ilość
1.1	Dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Przygotowanie podłoża i utylizacja śmieci przed i po montażu	31m <sup>2</sup>
1.2	Dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Dostawa i montaż podkładu podłogowego.	31m <sup>2</sup>
1.3	Dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Dostawa i montaż paneli winylowych antypoślizgowych	31m <sup>2</sup>



### Dostępny samorząd – granty

1.4	Dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Dostawa i montaż listew przypodłogowych	30m
2.1	Utworzenie pokoju cichej obsługi	Przygotowanie podłoża i utylizacja śmieci przed i po montażu	15m <sup>2</sup>
2.2	Utworzenie pokoju cichej obsługi	Wyrównanie powierzchni ścian,	57m <sup>2</sup>
2.3	Utworzenie pokoju cichej obsługi	Zamaskowanie płytą k/g dwóch wnek po drzwiach o wymiarach (szer. x wys. x głębokość) 77 x 203 x 2,5 cm i 89 x 225 x 5 cm	3,56m <sup>2</sup>
2.4	Utworzenie pokoju cichej obsługi	Gruntowanie, gładzeniu, docieraniu, malowaniu ścian i sufitu	72m <sup>2</sup>
2.5	Utworzenie pokoju cichej obsługi	Dostawa i montaż podkładu podłogowego.	15m <sup>2</sup>
2.6	Utworzenie pokoju cichej obsługi	Dostawa i montaż paneli winylowych antypoślizgowych	15m <sup>2</sup>
2.7	Utworzenie pokoju cichej obsługi	Dostawa i montaż listew przypodłogowych	17m