

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie budynku Przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż  
- Klatka nr 1 I etap

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul.Kalińska 4

NAZWA INWESTORA: Przedszkole Publiczne nr 9

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul.Kalińska 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Miśkowski - Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 03.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,18 * 0,08 * 2 * 2	m3	0,075	
					RAZEM	<b>0,075</b>
3 d.1	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			0,5 * 0,51 * 2,1	m3	0,536	
			1,0 * 2,01 * 0,25 * 2	m3	1,005	
					RAZEM	<b>1,541</b>
4 d.1	KNR 4-01 0210-02		Wykucie bruzd pod ścianki	m		
			1,7 + 2,7	m	4,400	
			0,8 + 2,7	m	3,500	
					RAZEM	<b>7,900</b>
5 d.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			1,7 * 2,7	m2	4,590	
			1,7 * 2,45	m2	4,165	
					RAZEM	<b>8,755</b>
6 d.1	KNNR-W 3 0809-03		Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
			poz.5	m2	8,755	
					RAZEM	<b>8,755</b>
7 d.1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z budynku gruzu	m3		
			poz.2	m3	0,075	
			poz.3	m3	1,541	
			poz.4 * 0,25 * 0,1	m3	0,198	
			poz.5 * 0,02	m3	0,175	
			poz.6 * 0,01	m3	0,088	
					RAZEM	<b>2,077</b>
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.7	m3	2,077	
					RAZEM	<b>2,077</b>
2			<b>nadproża</b>			
9 d.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			1,3 * 2 * 2	m	5,200	
					RAZEM	<b>5,200</b>
10 d.2	KNR 4-06 0101-01 z.sz.3.2.		Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiertarka o napędzie elektrycznym	szt.		
			3 * 2 * 2	szt.	12,000	
					RAZEM	<b>12,000</b>
11 d.2	KNR 4-06 0112-01		Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
			3 * 2	szt.	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0313-06		- obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota			
			2 * 2 * 2	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
13	KNR 4-01		Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2	m		
d.2	0324-02		ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'			
			1,3 * 2 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
14	KNR 4-01		Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	0703-03					
			1,3 * 2 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
15	KNR 4-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości	m		
d.2	0705-05		do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu			
			pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-			
			ciągnioną			
			poz.14	m	5,200	
					RAZEM	5,200
<b>3</b>			<b>ścianki działowe</b>			
16	KNR 4-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w	m3		
d.3	0304-02		ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
			błoczkami z betonu komórkowego			
			(1,7 + 2,7) * 3,1 * 0,25	m3	3,410	
			1,0 * 2,05 * 0,4	m3	0,820	
			(0,8 + 2,7) * 3,1 * 0,25	m3	2,713	
					RAZEM	6,943
17	KNR 2-02		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży	m		
d.3	0126-05		prefabrykowanych			
			1,8 * 2 * 2	m	7,200	
			0	m	0,000	
					RAZEM	7,200
18	KNR 2-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe wzmocnione	szt.		
d.3	1016-01					
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>4</b>			<b>tynki, okładziny</b>			
19	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z	m2		
d.4	0711-06		zaprawy cementowej na ścianach i słupach			
			prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
			ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1			
			miejscu)			
			(1,7 + 2,7) * 3,1 * 2	m2	27,280	
			(0,8 + 2,7) * 3,1 * 2	m2	21,700	
					RAZEM	48,980
20	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z	m2		
d.4	0711-05		zaprawy cementowej na ścianach i słupach			
			prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
			ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1			
			miejscu)			
			1,0 * 2,05 * 2 * 2	m2	8,200	
					RAZEM	8,200
21	KNR 4-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z	m		
d.4	0708-02		zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach			
			szerokości do 25 cm			
			(1,41 + 2,1 * 2) * 2	m	11,220	
			(1,0 + 2,05 * 2) * 2	m	10,200	
					RAZEM	21,420

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>			<b>stolarka i ślusarka</b>			
22 d.5	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione D3	m2		
			0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>6</b>			<b>roboty posadzkowe</b>			
23 d.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VI) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.5	m2	8,755	
			1,0 * 0,4 * 2	m2	0,800	
			2,0 * 1,25	m2	2,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,055</b>
24 d.6	KNR 2-02 1115-01		Warstwa wyrównująca polimero-cementowa	m2		
			poz.23	m2	12,055	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,055</b>
25 d.6	NNRNKB 202 2805-06		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.24	m2	12,055	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,055</b>
26 d.6	NNRNKB 202 2809-01		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			1,7 * 3 + 2,7 * 2	m	10,500	
			1,7 * 2 + 0,8 + 2,7 * 2	m	9,600	
			0,4 * 2 + 0,2 * 6	m	2,000	
			2,0 * 2 + 1,25	m	5,250	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,350</b>
<b>7</b>			<b>Roboty malarskie</b>			
27 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.19	m2	48,980	
			poz.20	m2	8,200	
			poz.21 * 0,25	m2	5,355	
			26,5	m2	26,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>89,035</b>
28 d.7	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.27	m2	89,035	
					<b>RAZEM</b>	<b>89,035</b>
29 d.7	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian i części sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.28	m2	89,035	
					<b>RAZEM</b>	<b>89,035</b>
<b>8</b>			<b>instalacja elektryczna</b>			
30 d.8	kalk. własna		Przeróbka instalacji elektrycznej w zakresie przeniesienia włączników	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>