Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI:	Usunięcie awarii kanalizacji - wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego nr 9
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kalińska 4,26-600 Radom
NAZWA INWESTORA:	Przedszkole Publiczne nr 9
ADRES INWESTORA:	ul. Kalińska 4,26-600 Radom
BRANŻE:	Sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Robert Miśkowski - Inspektor nadzoru
DATA OPRACOWANIA:	06.2025r

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania 06.2025r	Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Roboty demontażowe**			
1 d.1	KNR 4-01 0333-0800	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
2 d.1	KNR 4-01 0333-0900	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
3 d.1	KNR 4-02 0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 100 mm na ścianach budynku	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	**11,000**
4 d.1	KNR 4-02 0230-0500	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 150 mm na ścianach budynku	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	**64,000**
5 d.1	KNR 4-02 0233-0300	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
6 d.1	KNR 4-02 0233-0300	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 75 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
7 d.1	KNR 4-02 0233-0400	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
8 d.1	KNR 4-01 0106-0500/analogia	Usunięcie z piwnic zdemontowanych materiałów i gruzu	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	**1,200**
9 d.1	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie zdemontowanych materiałów i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	**1,200**
10 d.1	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie zdemontowanych materiałów i gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	**1,200**
2		**Roboty montażowe**			
11 d.2	KNR-W 2-15 0208-0300	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	**11,000**
12 d.2	KNR-W 2-15 0208-0400	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	**64,000**
13 d.2	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.		
		4	podejśc.	4,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 2997 Użytkownik: Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa RM-BUD

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**4,000**
14 d.2	KNR-W 2-15 0211-0200	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych	pode jśc.		
		4	pode jśc.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
15 d.2	KNR-W 2-15 0211-0300	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych - do pionów	pode jśc.		
		5	pode jśc.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
16 d.2	KNR-W 2-15 0222-0100	Trapery do połączeń PVC z żeliwem fi-50/50mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
17 d.2	KNR-W 2-15 0222-0100	Trapery do połączeń PVC z żeliwem fi-75/75mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
18 d.2	KNR-W 2-15 0222-0200	Trapery do połączeń PVC z żeliwem fi-110/100mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
19 d.2	KNR-W 2-15 0222-0200	Rewizje z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
20 d.2	kalk. własna	Próba kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
21 d.2	KNR 4-01 0323-0201	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
22 d.2	KNR 4-01 0323-0301	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
23 d.2	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 2997 Użytkownik: Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa RM-BUD